

ราคาต่อค่าก่อสร้าง      บัญชีการประปา      แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1  
 สถานที่ก่อสร้าง      บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ต.หนองข่า  
 ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน      สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ      แบบเลขที่ 921001  
 ประมาณการโดย      เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 61

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ     |          | ค่าแรง       |          | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|------------|--------------|----------|--------------|----------|----------------------|----------|
|          |   |            | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน |                      |          |
| 1        | ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน                              | 0.3 ลบ.ม.  | -            | -        | 125.00       | 37.50    | 37.50                |          |
| 2        | คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.) | 0.6 ลบ.ม.  | 1,800.00     | 1,080.00 | 436.00       | 261.60   | 1,341.60             |          |
| 3        | ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 2"                           | 1 ท่อน     | 1,005.00     | 1,005.00 |              |          | 1,005.00             |          |
| 4        | แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 2 มม.                   | 0.5 แผ่น   | 1,100.00     | 550.00   | }            | 500.00   | 550.00               |          |
| 5        | น๊อต dia. 3/8" ยาว 4"                               | 6 ตัว      | 18.00        | 108.00   |              |          | 608.00               |          |
| 6        | หัวเสา อลูมิเนียม dia. 2"                           | 2 ชุด      | 130.00       | 260.00   |              |          | 260.00               |          |
| 7        | ทาสีน้ำมัน  | 2 ตร.ม.    | 45.00        | 90.00    | 38.00        | 76.00    | 166.00               |          |
|          | รวมเงิน   |            |              | 3,093.00 |              | 875.10   | 3,968.10             |          |
|          | คิดเป็นเงินค่างาน                                   |            |              |          |              |          | 3,960.00             |          |

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายสุพัฒน์ ปากะตั้ง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายทวีข ตีอินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายสรศักดิ์ สร้อยพลอย)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ)จ.ส.ท.....ผู้เห็นชอบ

(สมพร เจริญฤทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายอัมพร เห่งากอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า