

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4 (1/4)

โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำประจําศูนย์ อปพร. อบต.หนองข่า
 ปริมาณงาน รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่ากำหนด
 สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
 ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า
 ประมาณการเมื่อ วันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/ หน่วย	รวม ค่าวัสดุ	ค่าแรง/ หน่วย	รวม ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ ค่าแรง	หมายเหตุ
1	งานดิน								
	1.1 ขุด-ดินถม	-	ลบ.ม.	-	-	99.00	-	-	
	1.3 ทราดยหยาบรองพื้น	0.60	ลบ.ม.	516.00	309.60	99.00	59.40	369.00	
2	งานคอนกรีต								
	2.1 คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.ชม.	2.50	ลบ.ม.	1,800.00	4,500.00	306.00	765.00	5,265.00	
	2.2 คอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	1,650.00	-	398.00	-	-	
3	งานเหล็กเสริม								
	3.1 เหล็ก SR - 24 RB 6 มม.	19.98	กก.	21.450	428.57	3.30	65.93	494.51	
	3.2 เหล็ก SR - 24 RB 9 มม.	39.92	กก.	20.320	811.17	3.30	131.74	942.91	
	3.3 เหล็กตะแกรงไวเมต 4 มม. # 0.20 ม.	21.00	ตร.ม.	29.00	609.00	5.00	105.00	714.00	
	3.4 ลวดผูกเหล็ก	1.00	กก.	26.370	26.37	-	-	26.37	
	ยกยอดไป							7,811.79	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายสุพัฒน์ ปากะตั้ง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายสรศักดิ์ สร้อยพลอย)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง