ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.หนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

๓.วงเงินงบประมาณ จ่ายขาดเงินสะสมสมัยประชุมวิสามัญสมัยที่ ๓/๒๕๖๙ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๙ จำนวนเงิน ๓๖๕,๐๐๐ บาท (-สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.หนองข่า

ปริมาณของงาน

- งานเทผนัง กว้าง ๐.๒๐ เมตร ยาวรวม ๖๒.๕๐ เมตร สูง ๐.๖๐ เมตร
- งานขยายผิวจราจร ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘.๐๐ ตารางเมตร
- งานเทฟุตบาท ขนาดกว้าง ๐.๑๕ x ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๑๐๖.๐๐ เมตร

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองข่ากำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ งบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงิน ๓๖๖,๐๐๐ บาท (-สามแสนหกหมื่นหกันบาทถ้วน-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๔

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. นายรัฐวิทย์ ชำนาญบริรักษ์	ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า	ประธานกรรมการ
๗.๒. นางสาวดารารัศมี ม่วงศิลป์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๗.๓. นายสุพัฒ ปากะตัง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า (กองช่าง) แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณการค่า ปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.หนองข่า

ปริมาณงาน รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่ากำหนด

ประเภท งานทาง

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
1	งานทาง	268,548.75	1.3642	366,354.21	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %
					ภาษี	7 %
					เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %
					เงินประกันผลงานหัก	0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			366,354.21		
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			366,000.00		
	ตัวอักษร	**(สามแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายรัฐวิทย์ ชำนาญบริรักษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวดารารัศมี ม่วงศิลป์)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพัฒ ปากะตัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)จ.ส.ท. .....ผู้เห็นชอบ

(สมพร เจริญฤทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายวัชรินทร์ ทองคนทา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4 (1/1)

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.หนองข่า

ปริมาณงาน รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่ากำหนด

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า กองช่าง

ประมาณการเมื่อ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569

น้ำมัน 41.00-41.99 บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง/หน่วย	รวมค่าแรง	รวมค่าวัสดุค่าแรง	หมายเหตุ
1	**งานดิน**								
	1.1 เครื่องจักร(แม็คโค)	-	ชม.	-	-	2,000.00	-	-	
	1.2 ดินขุด + ดินถม	242.85	ลบ.ม.	-	-	121.00	29,384.85	29,384.85	
	1.3 ทรายหยาบรองพื้น	2.97	ลบ.ม.	551.19	1,635.66	112.00	332.36	1,968.02	
2	**งานคอนกรีต**								
	2.1 คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.ซม.	24.56	ลบ.ม.	1,950.00	47,886.15	329.00	8,079.25	55,965.40	
	2.2 คอนกรีตหยาบ	0.11	ลบ.ม.	1,800.00	193.50	427.00	45.90	239.40	
3	**งานเหล็กเสริม**								
	3.1 เหล็ก RB 6 มม.	270.578	กก.	23.084	6,246.016	4.90	1,325.83	7,571.85	
	3.1 เหล็ก RB 9 มม.	183.333	กก.	21.351	3,914.334	4.90	898.33	4,812.66	
	3.3 เหล็ก RB 15 มม.	-	กก.	24.695	-	3.90	-	-	
	3.4 เหล็กตะแกรงไวเมช 4 มม.@ 0.20 #	48.60	กก.	50.000	2,430.00	6.00	291.60	2,721.60	
4	**งานอื่นๆ**								
	4.1 ไม้แบบ,แบบเหล็ก อุปกรณ์ยึดแบบ	43.22	ตร.ม.	350.00	15,127.00	163.00	7,044.86	22,171.86	
	4.2 ก่ออิฐบล๊อค	135.25	ตร.ม.	200.00	27,050.00	76.00	10,279.00	37,329.00	
	4.3 ฉาบปูนเรียบ	240.25	ตร.ม.	50.00	12,012.50	109.00	26,187	38,199.75	
	4.4 ทาสีน้ำน้ำมัน	210.36	ตร.ม.	85.00	17,880.41	39.00	8,204	26,084.36	
	4.5 ปูกระเบื้อง 12"x12"	30.25	ตร.ม.	250.00	7,562.50	150.00	4,538	12,100.00	
	4.6 งานภูมิทัศน์(ปลูกหญ้า-ต้นไม้) ด้านทิศตะวันออก-ตก ของอาคารโดม	1.00	รายการ	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							**268,548.75**	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายสุพัฒ ปากะตัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน