

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4 (2/4)

โครงการ

ก่อสร้างห้องน้ำประจําศูนย์ อปพร. อบต.หนองข่า

ปริมาณงาน

รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่ากำหนด

สถานที่ดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ส่วนราชการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า

ประมาณการเมื่อ

วันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/ หน่วย	รวม ค่าวัสดุ	ค่าแรง/ หน่วย	รวม ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ ค่าแรง	หมายเหตุ
	ยกยอดมา							7,811.79	
4	งานเหล็กรูปพรรณ								
	4.1 พุกเหล็ก 70 มม.	16.00	ตัว	15.00	240.00	-	-	240.00	
	4.2 เหล็กกล่อง 1 1/2" x 3"	5.00	ท่อน	360.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	4.3 เหล็กกล่อง 1" x 2"	5.00	ท่อน	220.00	1,100.00	-	-	1,100.00	
	4.4 เหล็กกล่อง 4" x 4"	2.00	ท่อน	890.00	1,780.00	-	-	1,780.00	
	4.5 แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.20 x 0.10 มม.	4.00	แผ่น	120.00	480.00	-	-	480.00	
	4.6 ลวดเชื่อม	1.00	กล่อง	120.00	120.00	-	-	120.00	
	4.7 ค่าแรงโครงหลังคา	1.00	งาน				1,000.00	1,000.00	
5	งานมุงหลังคา								
	5.1 แผ่นเมทัลชีท หนา 0.28 มม. ยาว 4.20 ม.	7.00	แผ่น	399.00	2,793.00	-	-	2,793.00	
	5.2 สกรูยึดแผ่น	168.00	ตัว	2.50	420.00			420.00	
	5.3 ค่าแรงมุงหลังคา	21.00	ตร.ม.			70.00	1,470.00	1,470.00	
	ยกยอดไป							19,014.79	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายสุพัฒน์ ปากะตั้ง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายสรศักดิ์ สร้อยพลอย)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง