

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

แบบ พร.4 (3/4)

โครงการ  
ปริมาณงาน  
สถานที่ดำเนินการ  
ส่วนราชการ  
ประมาณการเมื่อ

ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ที่ทำการของหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) อบต.หนองข่า  
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่ากำหนด  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ  
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า  
วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/ หน่วย	รวม ค่าวัสดุ	ค่าแรง/ หน่วย	รวม ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ ค่าแรง	หมายเหตุ
	ยกยอดมา							53,381.87	
6	งานผนัง								
	6.1 ก่ออิฐบล็อกจาก	60.00	ตร.ม.	45.00	2,700.00	65.00	3,900.00	6,600.00	
	6.2 ฉาบปูนเรียบ	120.00	ตร.ม.	20.00	2,400.00	82.00	9,840.00	12,240.00	
7	งานสี								
	7.1 ทาสีน้ำพลาสติกภายนอก	60.00	ตร.ม.	30.00	1,800.00	25.00	1,500.00	3,300.00	
	7.2 ทาสีน้ำพลาสติกภายใน	60.00	ตร.ม.	25.00	1,500.00	20.00	1,200.00	2,700.00	
	7.3 สีนํ้ามัน	9.00	ตร.ม.	40.00	360.00	-	-	360.00	
8	งานพื้น								
	8.1 พื้นปูกระเบื้อง 12"x12"	-	ตร.ม.	265.00	-	-	-	-	
9	งานฝ้าเพดาน								
	9.1 ฝ้าเพดานโครงเหล็กชุบสังกะสีและบุแผ่นฝ้า	36.00	ตร.ม.	255.00	9,180.00	75.00	2,700.00	11,880.00	
	ยึดซีมพร้อมฉาบรอยต่อ				-	-	-	-	
	9.2 ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ	23.00	ตร.ม.	180.00	4,140.00	92.00	2,116.00	6,256.00	
	9.3 ไม้มอดฝ้า สำเร็จรูป	37.00	เมตร	15.00	555.00	-	-	555.00	
	9.4 ไม้ฝ้าสำเร็จรูป	9.00	ตร.ม.	195.00	1,755.00	-	-	1,755.00	
	ยกยอดไป							97,272.87	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายสุพัฒน์ ปากะตั้ง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายสรศักดิ์ สร้อยพลอย)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง