

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ ๑๐

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า อำเภอกะเปอร์ จังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณ จ่ายขาดเงินสะสมสมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๙ จำนวนเงิน ๒๖๒,๐๐๐.- บาท (-สองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๐ รายละเอียดของงาน

สายที่ ๑ สายห้วยแล้ง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร

สายที่ ๒ สายป่าช้า ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองข่า กำหนด) งบประมาณ ๒๖๒,๐๐๐ บาท (- สองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน -)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๙ งบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงิน ๒๖๑,๐๐๐ บาท (-สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๔

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาวดารารัศมี ม่วงศิลป์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวปาริฉัตร หินเมืองเก่า	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ
๓. นายสุพัฒน์ ปากะตั้ง	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า (กองช่าง)

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 10

ปริมาณงาน

รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่ากำหนด

ประเภท

งานทาง

สถานที่ดำเนินการ

บ้านฉนวน หมู่ที่ 10

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ

วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	192,038.76	1.3642	261,979.28	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษี 7 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			261,979.28	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			261,000.00	
	ตัวอักษร (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวดารารัตน์ ม่วงศิลป์)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวปาริฉัตร หินเมืองเก่า)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพัฒน์ ปากะดัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)จ.ส.ท.ผู้เห็นชอบ

(สมพร เจริญฤทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายวัชรินทร์ ทองคนทา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4 (1/1)

โครงการ ลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 10
 ปริมาณงาน รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขำกำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านฉนวน หมู่ที่ 10
 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขำ กองช่าง
 ประมาณการเมื่อ วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

น้ำมัน 40.00-40.99 บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/ หน่วย	รวม ค่าวัสดุ	ค่าแรง/ หน่วย	รวม ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ ค่าแรง	หมายเหตุ
1	งานถางป่าขาดตอ								
	1.1 ขนาดเบา	2,490.00	ตร.ม.	-	-	1.86	4,631.40	4,631.40	
2	งานดิน+หินคลุก								
	2.1 ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	2,490.00	ตร.ม.	-	-	11.94	29,730.60	29,730.60	
	2.2 หินคลุก + ปรับเกลี่ย	249.00	ลบ.ม.	538.14	133,996.86	-	-	133,996.86	
	2.3 งานบดทับ	249.00	ลบ.ม.	95.10	23,679.90	-	-	23,679.90	
3	งานท่อระบายน้ำ								
	3.1 งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.60 เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ	-	ท่อน	563.33	-	168.99	-	-	
	3.2 คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.ม.	-	ลบ.ม.	1,800.00	-	306.00	-	-	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							192,038.76	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายสุพัฒน์ ปากะตัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน