

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4 (2/4)

โครงการ

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ที่ทำการของหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) อบต.หนองข่า

ปริมาณงาน

รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่ากำหนด

สถานที่ดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ส่วนราชการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า

ประมาณการเมื่อ

วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/ หน่วย	รวม ค่าวัสดุ	ค่าแรง/ หน่วย	รวม ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ ค่าแรง	หมายเหตุ
	ยกยอดมา							25,432.87	
4	งานเหล็กรูปพรรณ								
	4.1 เหล็ก C 75x50x20x2.3 มม.	-	ท่อน	420.00	-	-	-	-	
	4.2 เหล็กกล่อง 1 1/2" x 3"	23.00	ท่อน	360.00	8,280.00	-	-	8,280.00	
	4.3 เหล็กกล่อง 1" x 2"	4.00	ท่อน	220.00	880.00	-	-	880.00	
	4.4 เหล็กกล่อง 2" x 4"	-	ท่อน	520.00	-	-	-	-	
	4.5 แป C ลาย	23.00	ท่อน	95.00	2,185.00	-	-	2,185.00	
	4.6 ลวดเชื่อม	4.00	กล่อง	120.00	480.00	-	-	480.00	
	4.7 ค่าแรงโครงหลังคา	1.00	งาน		-	-	2,000.00	2,000.00	
5	งานมุงหลังคา								
	5.1 แผ่นเมทัลชีท หน้า 0.28 มม. ยาว 5.20 ม.	10.00	แผ่น	494.00	4,940.00	-	-	4,940.00	
	5.2 แผ่นเมทัลชีท หน้า 0.28 มม. ยาว 7.20 ม.	4.00	แผ่น	684.00	2,736.00	-	-	2,736.00	
	5.3 ครอบเมทัลชีท หน้า 0.28 มม.	24.40	เมตร	95.00	2,318.00	-	-	2,318.00	
	5.4 สกรูยึดแผ่น	84.00	ตัว	2.50	210.00			210.00	
	5.5 ค่าแรงมุงหลังคา	56.00	ตร.ม.			70.00	3,920.00	3,920.00	
	ยกยอดไป							53,381.87	

(ลงชื่อ).....

ผู้ประมาณการ

(นายสุพัฒน์ ปากะตั้ง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....

ผู้ประมาณการ

(นายสรศักดิ์ สร้อยพลอย)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง