

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

๓.วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจ่ายขาดเงินสะสม พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐.-บาท

๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๙

ปริมาณของงาน ขนาดหลอด LED ๖๐ W. เสาลง ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ จุด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย งบประมาณตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ งบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐.-บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๔

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ จ.ส.ท.สมพร เจริญฤทธิ์	ตำแหน่ง ปลัด อบต.หนองข่า	ประธานกรรมการ
๗.๒ ส.ท.บุญชอบ แสงเย็น	ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ	กรรมการ
๗.๓ นายสุพัฒน์ ปากะตั้ง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลประมาณการค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้างโครงการ

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9

ส่วนราชการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า

ประเภท

งานทาง

สถานที่ดำเนินการ

บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการตาม แบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ

วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	183,965.00	1.3642	250,965.05	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษี 7 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			250,965.05	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			250,000.00	
ตัวอักษร (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

(ลงชื่อ)จ.ส.ท.ประธานกรรมการ

(สมพร เจริญฤทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(สิบทิพย์ชอบ แสงเย็น)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพัฒน์ ปากะดัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)จ.ส.ท.ผู้เห็นชอบ

(สมพร เจริญฤทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายชีกวน ภาชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า

โครงการ

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9

ปริมาณงาน

ขนาดหลอด LED 60 วัตต์ เสาสูง 6.00 เมตร จำนวน 10 จุด

สถานที่ดำเนินการ

บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 ตำบลหนองข่า อำเภอกะเปอร์ สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ส่วนราชการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า

ประมาณการเมื่อ

วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/ หน่วย	รวม ค่าวัสดุ	ค่าแรง/ หน่วย	รวม ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ ค่าแรง
1	ไฟถนนโซล่าเซลล์							
	1.1 ชุดหลอด LED 60 W. แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 60 W. แบตเตอรี่ Lithium Iron 160 W.H	10.00	ชุด	7,840.00	78,400.00	-	-	78,400.00
	1.2 เสาเหล็กกล้าวงรีทึบ ขนาด 2 นิ้ว ยาว 6.00 เมตร	5.00	ท่อน	1,425.00	7,125.00	-	-	7,125.00
	1.3 เสาเหล็กกล้าวงรีทึบ ขนาด 3 นิ้ว ยาว 6.00 เมตร	5.00	ท่อน	1,900.00	9,500.00	-	-	9,500.00
	1.4 ตอม่อคอนกรีตสำเร็จรูป 30x60x60 cm.	10.00	ตัว	3,400.00	34,000.00	-	-	34,000.00
	1.5 แผ่นเพลท ขนาด 0.10x0.10 ม.หนา 9 มม.	10.00	แผ่น	200.00	2,000.00	-	-	2,000.00
	1.6 แผ่นเพลท ขนาด 0.30x0.30 ม.หนา 9 มม.	10.00	แผ่น	420.00	4,200.00	-	-	4,200.00
	1.7 น๊อต ขนาด 12 mm.	40.00	ตัว	25.00	1,000.00	-	-	1,000.00
	1.8 สีนํ้ามัน	10.00	ตร.ม.	50.00	500.00	-	-	500.00
	1.9 เหล็กแบนดัด ขนาด 9 มม.ทำสมอ	8.00	เมตร	180.00	1,440.00	-	-	1,440.00
	1.0 ค่าแรงติดตั้ง+เครื่องจักรขุดดิน	10.00	เหมารวม	-	-	4,580.00	45,800.00	45,800.00
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							183,965.00

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายสุพัฒน์ ปากะตั้ง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน