

สรุปผลประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า (กองช่าง) แบบ ปร.5
 สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโจด หมู่ที่ 4
 ปริมาณงาน รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่ากำหนด
 ประเภท งานทาง
 สถานที่ดำเนินการ บ้านโจด หมู่ที่ 4 ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณการโดย เมื่อวันที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	53,050.05	1.3624	72,275.39	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษี 7 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			72,275.39	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			72,000.00	
	ตัวอักษร	(เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)			

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)จ.ส.ท.  ประธานกรรมการ
(สมพร เจริญฤทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางกองการณ อุดมบัว)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุพัฒน์ ปากะตั้ง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)จ.ส.ท.  ผู้เห็นชอบ
(สมพร เจริญฤทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ
(นายชีกวน ภาษา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4 (1/1)

โครงการ ซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโจด หมู่ที่ 4
 ปริมาณงาน รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขำกำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโจด หมู่ที่ 4 ตำบลหนองขำ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขำ กองช่าง
 ประมาณการโดย เมื่อวันที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566

น้ำมัน 30.00-30.99 บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/ หน่วย	รวม ค่าวัสดุ	ค่าแรง/ หน่วย	รวม ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ ค่าแรง	หมายเหตุ
1	งานถางป่าขาดตอ								
	1.1 ขนาดเบา	1,185.00	ตร.ม.	-	-	1.73	2,050.05	2,050.05	
2	งานดิน+หินคลุก								
	1.1 ดินลูกรัง + ปรับเกลี่ย	60.00	ลบ.ม.	60.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	2.2 หินคลุก + ปรับเกลี่ย	118.50	ลบ.ม.	400.00	47,400.00	-	-	47,400.00	
3	งานท่อระบายน้ำ								
	3.1 งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.60 เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ	-	ท่อน	530.00	-	159.00	-	-	
	3.2 คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.ซม.	-	ลบ.ม.	1,800.00	-	306.00	-	-	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							53,050.05	

1

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายสุพัฒน์ ปากะตั้ง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโจด หมู่ที่ ๔ สายที่ ๑ จากบ้านนายธชย สุวรรณชาติ ถึงบ้านนายพิสันต์ ชิดโนนโจด สายที่ ๒ จากนายมนเทียร สีแวง ถึงนายกัณฑ์ สนธิ ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

๓.วงเงินงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๖๒,๐๐๐.-บาท

๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

สายที่ ๑ จากบ้านนายธชย สุวรรณชาติ ถึงบ้านนายพิสันต์ ชิดโนนโจด

ปริมาณของงาน

- ลงผิวจราจรหินคลุกกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๙.๕๐ ลูกบาศก์เมตร

สายที่ ๒ จากนายมนเทียร สีแวง ถึงนายกัณฑ์ สนธิ

ปริมาณของงาน

- เสริมดินลูกรังกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ลงผิวจราจรหินคลุกกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๙.๐ ลูกบาศก์เมตร

(รายละเอียดตามแบบ อบต.หนองข่ากำหนด เป็นเงิน จำนวน ๗๒,๐๐๐ บาท (-เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ งบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงิน ๗๒,๐๐๐.-บาท

(-เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๔

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ จำสับโทสมพร เจริญฤทธิ์	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางกองการณิ อุดมบัว	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายสุพัฒน์ ปากะตั้ง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ