

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการสุบหน้าพลังงานแสงอาทิตย์
 สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 200 หมู่ 1 บ้านหนองข่า ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
 หน่วยงานประมาณราคา : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า
 ประมาณการโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า
 ระยะเวลาดำเนินการ.....45.....วัน

แบบ ป.ร.4

รายการเลขที่
 กระทรวง :
มกราคม..... พ.ศ. 2562

แบบเลขที่
 กรม :
 เมื่อวันที่.....25..... เดือน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7.3	ฉาบปูนเรียบ	90.00	ตร.ม.	60.00	5,400.00	50.00	4,500.00	9,900.00	
7.4	ค่าวัสดุอื่น ๆ+ค่าแรงงาน	1.00	เหมา	5,000.00	5,000.00	9,000.00	9,000.00	14,000.00	
รวม (7)					69,400.00		22,500.00	91,900.00	
8	งานระบบประปาถังเก็บน้ำ คลส.								
8.1	ประตูหน้าต่างเหล็ก ขนาด 3 นิ้ว	1.00	ตัว	1,876.00	1,876.00	100.00	100.00	1,976.00	
8.2	ฝัไปเปิดทองเหลือง ขนาด 3 นิ้ว	1.00	ตัว	250.00	250.00	10.00	10.00	260.00	
8.3	ข้อต่อตรงเกลียวนอก PVC 3 นิ้ว	1.00	ตัว	135.00	135.00	10.00	10.00	145.00	
8.4	ข้อลด PVC 3 นิ้ว ลด 2 นิ้ว	1.00	ตัว	55.00	55.00	10.00	10.00	65.00	
8.5	ข้องอ PVC 90 องศา ขนาด 2 นิ้ว	2.00	ตัว	55.00	110.00	10.00	20.00	130.00	
8.6	ปลั๊กอุด PVC ขนาด 2 นิ้ว	1.00	ตัว	45.00	45.00	10.00	10.00	55.00	
8.7	ค่าวัสดุอื่น ๆ+ค่าแรงงาน	1.00	เหมา	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	1,200.00	
รวม (8)					3,471.00		360.00	3,831.00	
9	ชุดมิเตอร์								
9.1	มิเตอร์น้ำ ขนาด 2 นิ้ว	1.00	ตัว	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
9.2	ค่าวัสดุอื่น ๆ+ค่าแรงงาน	1.00	L/S	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
รวม (9)					10,000.00		2,000.00	12,000.00	
10	ป้ายโครงการ								
10.1	ชุดเหล็กโครงสร้างป้าย ขนาด 1.20x2.40 เมตร	1.00	งาน	6,500.00	6,500.00	500.00	500.00	7,000.00	
10.2	สติ๊กเกอร์ข้อความโครงการ	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	300.00	300.00	1,500.00	
รวม (10)					7,700.00		800.00	8,500.00	
รวมราคากลางสิ้น 1 แห่ง					140,581.40		43,248.20	183,830.60	
รวมราคาสิ้น 1 แห่ง								183,830.60	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
 (นายสรศักดิ์ สร้อยพลอย)
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
 (นายสุพิศ ปากะตั้ง)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน