แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการถนนหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร จากแยกนานายมุ่ง ทันโครกกรวด ถึงป่าชุมชนภูกระแต หมู่ที่ ๑๑

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณ จ่ายขาดเงินสะสมสมัยประชุมสามัญสมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๙ จำนวนเงิน ๑๓๔,๐๐๐ บาท (- หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน -)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการถนนหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร จากแยกนานายมุ่ง ทันโครกกรวด ถึงป่าชุมชนภูกระแต หมู่ที่ ๑๑ รายละเอียดของงาน ลงผิวจราจรหินคลุกขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๑๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองข่า กำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๙ งบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงิน ๑๓๔,๐๐๐ บาท
(-หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๔

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. จ.ส.ท.สมพร เจริญฤทธิ์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า ประธานกรรมการ

๗.๒. นายขวัญชัย มนอยู่พะเนาว์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กรรมการ

๗.๓. นายสุพัฒ ปากะตัง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

สรุปผลประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า (กองช่าง) แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง ถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร หมู่ที่ 11

ปริมาณงาน รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่ากำหนด

ประเภท งานทาง

สถานที่ดำเนินการ จากแยกนานายมุ่ง ทันโคกกรวด ถึงป่าชุมชนภูกระแต หมู่ที่ 11

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	98,811.23	1.3624	134,620.41	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษี 7 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			134,620.41	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			134,000.00	
	ตัวอักษร	**(หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)**			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

(ลงชื่อ)จ.ส.ท. .....ประธานกรรมการ

(สมพร เจริญฤทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายขวัญชัย มนอยู่พะเนาว์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพัฒ ปากะตัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)จ.ส.ท. .....ผู้เห็นชอบ

(สมพร เจริญฤทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายวัชรินทร์ ทองคนทา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4 (1/1)

โครงการ ถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร หมู่ที่ 11

ปริมาณงาน รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่ากำหนด

สถานที่ก่อสร้าง จากแยกนานายมุ่ง ทันโคกกรวด ถึงป่าชุมชนภูกระแต หมู่ที่ 11

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า กองช่าง

ประมาณการเมื่อ วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569 น้ำมัน 42.00-42.99 บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง/หน่วย	รวมค่าแรง	รวมค่าวัสดุค่าแรง	หมายเหตุ
1	**งานถางป่าขุดตอ**								
	1.1 ขนาดเบา	1,275.00	ตร.ม.	-	-	1.88	2,397.00	2,397.00	
2	**งานดิน+หินคลุก**								
	2.1 ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	1,275.00	ตร.ม.	-	-	12.14	15,478.50	15,478.50	
	2.2 หินคลุก + ปรับเกลี่ย	127.50	ลบ.ม.	538.14	68,612.85	-	-	68,612.85	
	2.3 งานบดทับ	127.50	ลบ.ม.	96.65	12,322.88	-	-	12,322.88	
3	**งานท่อระบายน้ำ**								
	3.1 งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.60 เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ	-	ท่อน	563.33	-	168.99	-	-	
	3.2 คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.ซม.	-	ลบ.ม.	1,800.00	-	306.00	-	-	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							**98,811.23**	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายสุพัฒ ปากะตัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน