

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 200 หมู่ 1 บ้านหนองข่า ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

รายการเลขที่

หน่วยงานประมาณราคา : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า

กระทรวง :


ประมาณการโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า

.....มกราคม..... พ.ศ. 2562

ระยะเวลาดำเนินการ.....45.....วัน

เมื่อวันที่.....25..... เดือน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	อุปกรณ์ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์								
1.1	แผงโซลาร์เซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ขนาดไม่น้อยกว่า 250 วัตต์	10.00	แผง	6,250.00	62,500.00	-	-	62,500.00	
1.2	ปั๊มสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ สูดน้ำได้ 20 ลบ.ม ต่อวัน	1.00	เครื่อง	52,000.00	52,000.00	-	-	52,000.00	
1.3	อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ พร้อมระบบแสดงผลและติดตามผล	1.00	เครื่อง	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
1.4	ท่อ PVC Class 8.5 ขนาด 2 นิ้ว	1,000.00	เมตร	45.00	45,000.00			45,000.00	
	รวม 1 แห่ง				132,500.00			177,500.00	
	รวมทั้งหมด.....แห่ง							177,500.00	

(ลงชื่อ)..........ผู้ประมาณการ
(นายสรศักดิ์ สร้อยพลอย)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..........ผู้ประมาณการ
(นายสุพัฒน์ ปากะตั้ง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน