

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๒ สาย สายที่ ๑ จากแยกนายนายประสงค์ ชำนาญ ถึงทางเชื่อมต่อบ้านราษฎร์ดำเนิน สายที่ ๒ จากวัดป่าหนองโสน ถึงนายนายเคน สุขชี ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

๓.วงเงินงบประมาณ ตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐.-บาท

๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร หมู่ที่ 11 จำนวน 2 สาย สายที่ 1 จากแยกนายนายประสงค์ ชำนาญ ถึงทางเชื่อมต่อบ้านราษฎร์ดำเนิน ลงผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 180.00 ลูกบาศก์เมตร สายที่ 2 จากวัดป่าหนองโสน ถึงนายนายเคน สุขชี ลงผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 260.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย งบประมาณตั้งไว้ 250,000.00 บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ งบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐.-บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๔

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑.นางสาวดารารัศมี ม่วงศิลป์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	ประธานกรรมการ
๗.๒. นายกิตติภพ นารีรักษ์	ตำแหน่ง	นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๓. นายสุพัฒน์ ปากะตั้ง	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า (กองช่าง) แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง ถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 11

ปริมาณงาน รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่ากำหนด

ประเภท งานทาง

สถานที่ดำเนินการ สายที่ 1 จากแยกนายนายประสงค์ ชำนาญ ถึงทางเชื่อมต่อบ้านราษฎร์ดำเนิน
สายที่ 2 จากวัดป่าหนองโสน ถึงนายนายเคน สุขชี

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	183,612.00	1.3642	250,483.49	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษี 7 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			250,483.49	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			250,000.00	
	ตัวอักษร (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวดารารัตน์ ม่วงศิลป์)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกิตติภพ นารีรักษ์)

นักวิชาการสาขาบริหารปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพัฒน์ ปากะตัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)จ.ส.ท.ผู้เห็นชอบ

(สมพร เจริญฤทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า

(ลงชื่อ)จ.ส.ท.ผู้อนุมัติ

(สมพร เจริญฤทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4 (1/1)

โครงการ

ถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 11

ปริมาณงาน

รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขำกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

สายที่ 1 จากแยกนายนายประสงค์ ชำนาญ ถึงทางเชื่อมต่อบ้านราษฎร์ดำเนิน

สายที่ 2 จากวัดป่าหนองโสน ถึงนายนายเคน สุขชี

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขำ กองช่าง

ประมาณการเมื่อ

วันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

น้ำมัน 30.00-30.99 บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/ หน่วย	รวม ค่าวัสดุ	ค่าแรง/ หน่วย	รวม ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ ค่าแรง	หมายเหตุ
1	งานทางป่าชุดต่อ								
	1.1 ขนาดเบ	4,400.00	ตร.ม.	-	-	1.73	7,612.00	7,612.00	
2	งานดิน+หินคลุก								
	2.1 ดินลูกรัง + ปรับเกลี่ย	-	ลบ.ม.	60.00	-	-	-	-	
	2.2 หินคลุก + ปรับเกลี่ย	440.00	ลบ.ม.	400.00	176,000.00	-	-	176,000.00	
3	งานท่อระบายน้ำ								
	3.1 งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.60 เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ	-	ท่อน	563.33	-	168.99	-	-	
	3.2 คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.ซม.	-	ลบ.ม.	1,800.00	-	306.00	-	-	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							183,612.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายสุพัฒน์ ปากะตั้ง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน