

สรุปผลประมาณการค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า (กองช่าง)
 สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านกุดจิก หมู่ที่ 8
 ปริมาณงาน รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่ากำหนด
 ประเภท งานทาง
 สถานที่ดำเนินการ บ้านกุดจิก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองข่า อำเภอกะชังบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณการโดย เมื่อวันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

| ลำดับที่ | รายการ | รวมค่างาน ต้นทุน (บาท) | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|------------------------|---------------------------|----------|-------------------------|---|
| 1 | งานทาง | 77,936.58 | 1.3607 | 106,048.30 | ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษี 7 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน | | | 106,048.30 | |
| | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง | | | 105,000.00 | |
| | ตัวอักษร | (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) | | | |

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)จ.ส.ท.....ประธานกรรมการ

(สมพร เจริญฤทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศิริญา เสมอโชค)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพัฒน์ ปากะตั้ง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)จ.ส.ท.....ผู้เห็นชอบ

(สมพร เจริญฤทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายชีกวน ภาชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4 (1/1)

โครงการ

ซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านกุดจิก หมู่ที่ 8

ปริมาณงาน

รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขำกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านกุดจิก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองขำ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขำ กองช่าง

ประมาณการโดย

เมื่อวันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

น้ำมัน 35.00-35.99 บาท

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคา/ หน่วย | รวม ค่าวัสดุ | ค่าแรง/ หน่วย | รวม ค่าแรง | รวมค่าวัสดุ ค่าแรง | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------|----------|-------|----------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------------|----------|
| 1 | งานทางป่าซูดตอ | | | | | | | | |
| | 1.1 ขนาดเบา | 1,620.00 | ตร.ม. | | | 1.79 | 2,899.80 | 2,899.80 | |
| | | | | | | | - | - | |
| 2 | งานดิน | | | | | | | | |
| | 2.1 ดินลูกรัง + ปรับเกลี่ย | - | ลบ.ม. | 60.00 | - | | - | - | |
| 3 | งานหินคลุก | | | | | | | | |
| | 3.1 หินคลุก+ปรับเกลี่ย | 162.00 | ลบ.ม. | 415.00 | 67,230.00 | | - | 67,230.00 | |
| | 3.2 บดทับ | 162.00 | ลบ.ม. | 48.19 | 7,806.78 | | - | 7,806.78 | |
| | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง | | | | | | | 77,936.58 | |

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายสุพัฒน์ ปากะตั้ง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรภายในตำบลหนองข่า ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรกุดจิก หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑๐๕,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงานลงผิวจราจรหินคลุกกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๒.๐๐ ลบ.ม.(รายละเอียดตามแบบ อบต.หนองข่า กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ งบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงิน ๑๐๕,๐๐๐.-บาท
(-หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน -)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๔
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ จำสิปโทสมพร เจริญฤทธิ์ ตำแหน่ง ปลัด อบต.หนองข่า
 - ๗.๒ นางสาวศิริญา เสมอโชค ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
 - ๗.๓ นายสุพัฒน์ ปากะตั้ง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน