

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรภายในเขตตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

๓.วงเงินงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวนเงิน ๒๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

บ้านโจัด หมู่ที่ ๔

- วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน ยานแนวรอยต่อท่อ ถมดินหลังท่อ

บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๕

- งานดินเสริมกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินเสริมไม่น้อยกว่า ๒๘๕.๐๐ ลบ.ม.
- งานหินคลุกกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๘.๕๐ ลบ.ม.

บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖

- จุดที่ ๑ งานดินถมกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ลบ.ม.
- จุดที่ ๒ งานดินถมกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ลบ.ม.

บ้านกุดจิก หมู่ที่ ๘

- งานดินถมกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๖๓๐.๐๐ ลบ.ม.

บ้านโจัด หมู่ที่ ๑๒

- จุดที่ ๑ วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๙ ท่อน ยานแนวรอยต่อท่อ ถมดินหลังท่อ
- จุดที่ ๒ วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน ยานแนวรอยต่อท่อ ถมดินหลังท่อ

(รายละเอียดตามประมาณราคาของ อบต.หนองข่ากำหนด) งบประมาณตั้งไว้ ๒๖๘,๐๐๐ บาท (-สองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มกราคม ๒๕๖๙ งบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงิน ๒๖๘,๐๐๐ บาท (-สองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๔

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. จ.ส.ท.สมพร เจริญฤทธิ์	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า	ประธานกรรมการ
๗.๒. นางกองการณ อุดมบัว	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓. นายสุพัฒน์ ปากะตั้ง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า (กองช่าง)	แบบ ปร.5
สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรภายในเขตตำบลหนองข่า	
ปริมาณงาน	รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่ากำหนด	
ประเภท	งานทาง	
สถานที่ดำเนินการ	ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรภายในเขตตำบลหนองข่า	
ประมาณการตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น	
ประมาณการเมื่อ	วันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569	

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ								
1	งานทาง	196,736.63	1.3642	268,388.11	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">ดอกเบี้ยยเงินกู้</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">7 %</td> </tr> <tr> <td>ภาษี</td> <td style="text-align: right;">7 %</td> </tr> <tr> <td>เงินล่วงหน้าจ่าย</td> <td style="text-align: right;">0 %</td> </tr> <tr> <td>เงินประกันผลงานหัก</td> <td style="text-align: right;">0 %</td> </tr> </table>	ดอกเบี้ยยเงินกู้	7 %	ภาษี	7 %	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %	เงินประกันผลงานหัก	0 %
ดอกเบี้ยยเงินกู้	7 %												
ภาษี	7 %												
เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %												
เงินประกันผลงานหัก	0 %												
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			268,388.11									
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			268,000.00									
ตัวอักษร (สองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)													

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

(ลงชื่อ)จ.ส.ท.  ประธานกรรมการ

(สมพร เจริญฤทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางก่องการณ อุดมบัว)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพัฒน์ ปากะตั้ง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)จ.ส.ท.  ผู้เห็นชอบ

(สมพร เจริญฤทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า

(ลงชื่อ)จ.ส.ท.  ผู้อนุมัติ

(สมพร เจริญฤทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4 (1/1)

โครงการ ซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรภายในเขตตำบลหนองข่า
 ปริมาณงาน รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่ากำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรภายในเขตตำบลหนองข่า
 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า กองช่าง
 ประมาณการเมื่อ วันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

น้ำมัน 30.00-30.99 บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/ หน่วย	รวม ค่าวัสดุ	ค่าแรง/ หน่วย	รวม ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ ค่าแรง	หมายเหตุ
1	งานเครื่องจักร								
	1.1 งานเครื่องจักร	42.00	ชม.	2,000.00	84,000.00	-	-	84,000.00	
2	งานดิน+หินคลุก								
	ดินถม+ลูกรัง + ปรับเกลี่ย	1,265.00	ลบ.ม.	60.00	75,900.00	-	-	75,900.00	
	2.2 หินคลุก + ปรับเกลี่ย	28.50	ลบ.ม.	400.00	11,400.00	-	-	11,400.00	
3	งานท่อระบายน้ำ								
	3.1 งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.40 เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ	6.00	ท่อน	440.00	2,640.00	132.00	792.00	3,432.00	
	3.2 งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.60 เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ	8.00	ท่อน	563.33	4,506.64	169.00	1,351.99	5,858.63	
	3.3 งานวางท่อระบายน้ำ โถ. ขนาด ศก. 0.80 เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ	9.00	ท่อน	1,380.00	12,420.00	414.00	3,726.00	16,146.00	
	3.4 คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.ชม.	-	ลบ.ม.	1,800.00	-	306.00	-	-	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							196,736.63	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายสุพัฒน์ ปากะตั้ง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน