

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางทองลา คำโยค ถึงบ้านนายคำมวล กิ่งโนนกกอก หมู่ที่ ๙

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

๓.วงเงินงบประมาณ ประชุมสภาจ่ายขาดเงินสะสมสมัยประชุมวิสามัญสมัยที่ ๑/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๓๕๑,๐๐๐.- บาท

๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางทองลา คำโยค ถึงบ้านนายคำมวล กิ่งโนนกกอก หมู่ที่ ๙

ปริมาณของงาน

ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาวรวมสองข้าง ๑๘๐ .๐๐ เมตรลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร พร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาวรวมสองข้าง ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ขยายผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๓๕๑,๐๐๐ บาท (-สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ งบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงิน ๓๕๓,๐๐๐.-บาท (-สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๔

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเสน่ห์ ชิมสด	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๗.๒. นางกองการณ อุดมบัว	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓. นายสุพัฒน์ ปากะตั้ง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลประมาณการค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้างโครงการ

ก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

จากบ้านนางทองลา คำโยค ถึงบ้านนายคำนวล กินโนนกกอก หมู่ที่ 9

ส่วนราชการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขา

ประเภท

งานทาง

สถานที่ดำเนินการ

บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 ตำบลหนองขา อำเภอกะชวยบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการตาม แบบ ปร.4

จำนวน 1 แผน

ประมาณการเมื่อ

วันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	259,452.02	1.3642	353,944.44	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษี 7 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		353,944.44	
		คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง		353,000.00	
ตัวอักษร (สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเสน่ห์ ชิมสด)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางกองการณ์ อุดมบัว)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพัฒน์ ปากะตั้ง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)จ.ส.ท.ผู้เห็นชอบ

(สมพร เจริญฤทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขา

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายชีกวน ภาษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4 (1/1)

โครงการ ก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ช จากบ้านนางทองลา คำโยค ถึงบ้านนายคำนวล กินโนนกกอก หมู่ที่ 9
 ปริมาณงาน รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า
 สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
 ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า
 ประมาณการเมื่อ วันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567 น้ำมัน 33.00-33.99 บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/ หน่วย	รวม ค่าวัสดุ	ค่าแรง/ หน่วย	รวม ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ ค่าแรง	หมายเหตุ
1	งานดิน								
	1.1 ดินขุด + ขนย้าย	63.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	7,056.00	7,056.00	
	1.2 ทราดยหยาบรองพื้น	9.00	ลบ.ม.	516.00	4,644.00	91.00	819.00	5,463.00	
2	งานคอนกรีต								
	2.1 คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.ชม.	52.38	ลบ.ม.	1,800.00	94,284.00	306.00	16,028.28	110,312.28	
	2.2 คอนกรีตหยาบ	9.00	ลบ.ม.	1,650.00	14,850.00	398.00	3,582.00	18,432.00	
3	งานเหล็กเสริม								
	3.1 เหล็ก SR. 24 RB 6 มม.	399.600	กก.	24.641	9,846.544	4.40	1,758.24	11,604.78	
	3.2 เหล็ก SR. 24 RB 9 มม.	1,167.66	กก.	23.036	26,898.22	4.40	5,137.70	32,035.92	
	3.2 เหล็ก SR. 24 RB 15 มม.	297.65	กก.	25.435	7,570.68	3.60	1,071.53	8,642.21	
	3.3 ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	23.36	กก.	44.02	1,028.32	-	-	1,028.32	
4	งานอื่นๆ								
	4.1 ไม้แบบ,แบบเหล็ก อุปกรณ์ยึดแบบ	90.00	ตร.ม.	300.00	27,000.00	133.00	11,970.00	38,970.00	
	2 รถแบ็คโฮ	2.00	ชม.	-	-	1,800.00	3,600.00	3,600.00	
	4.3 งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.40 เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ	5.00	ท่อน	355.00	1,775.00	106.50	532.50	2,307.50	
	4.4 งานเปลี่ยนซอมแซมท่อประปาเดิม	1.00	รายการ	-	-	20000.00	20,000.00	20,000.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							259,452.02	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
 (นายสุพัฒน์ ปากะตั้ง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน