

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร จากนางสนีย์ แก้วเบา ถึง นานายนิตภูมิ ฉลองภูมิ หมู่ที่ ๑

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

๓.วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจ่ายขาดเงินสะสม พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวนเงิน ๔๘๘,๐๐๐.-บาท

๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร จากนางสนีย์ แก้วเบา ถึง นานายนิตภูมิ ฉลองภูมิ หมู่ที่ ๑

ปริมาณของงาน

ลงผิวจราจรหินคลุกขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒,๔๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๕๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตรวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน ยาแนวรอยต่อท่อ ถมดินหลังท่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย งบประมาณตั้งไว้ ๔๘๘,๐๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ งบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงิน ๔๘๘,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๔

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวดารารัตน์ ม่วงศิลป์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางกองการณ อุดมบัว	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายสุพัฒน์ ปากะตั้ง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า (กองช่าง) แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง ถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองข่า หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่ากำหนด

ประเภท งานทาง

สถานที่ดำเนินการ จากนายสนธิ์ แก้วบัว ถึงนายนิติภูมิ ฉลองภูมิ หมู่ที่ 1

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	365,415.20	1.3642	498,499.42	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษี 7 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			498,499.42	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			498,000.00	
	ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวดารารัตน์ ม่วงศิลป์)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางกองการณ อุดมบัว)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพัฒน์ ปากะตัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)จ.ส.ท.ผู้เห็นชอบ

(สมพร เจริญฤทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายชีกวน ภาชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4 (1/1)

โครงการ

ถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองข่า หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน

รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่ากำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

จากนายสนธิ์ แก้วเป้า ถึงนายนิติภูมิ ฉลองภูมิ หมู่ที่ 1

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า กองช่าง

ประมาณการเมื่อ

วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

น้ำมัน 32.00-32.99 บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/ หน่วย	รวม ค่าวัสดุ	ค่าแรง/ หน่วย	รวม ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ ค่าแรง	หมายเหตุ
1	งานทางป่าชุดต่อ								
	1.1 ขนาดเบ	8,575.00	ตร.ม.	-	-	1.76	15,092.00	15,092.00	
2	งานดิน+หินคลุก								
	2.1 ดินลูกรัง + ปรับเกลี่ย	-	ลบ.ม.	60.00	-	-	-	-	
	2.2 หินคลุก + ปรับเกลี่ย	857.50	ลบ.ม.	400.00	343,000.00	-	-	343,000.00	
3	งานท่อระบายน้ำ								
	3.1 งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.60 เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ	10.00	ท่อน	563.33	5,633.30	168.99	1,689.90	7,323.20	
	3.2 คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.ชม.	-	ลบ.ม.	1,800.00	-	306.00	-	-	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							365,415.20	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายสุพัฒน์ ปากะตัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน