

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านหนองข่า หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองข่า อำเภอกะเปอร์ สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า อำเภอกะเปอร์ สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
- ๓.วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจ่ายขาดเงินสะสม พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวนเงิน ๑๓๕,๐๐๐.-บาท
- ๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านหนองข่า หมู่ที่ ๑

ปริมาณของงาน

ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย งบประมาณตั้งไว้ ๑๓๕,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ งบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงิน ๑๓๕,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๔

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายภาณุวิทย์ วิชาคุณาสิน	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ ส.ท.บุญชอบ แสงเย็น	ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๓ นายสุพัฒน์ ปากะตั้ง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้างโครงการ

ฝ่ายน้ำล้น บ้านหนองขา หมู่ที่ 1

ส่วนราชการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขา

ประเภท

งานชลประทาน

สถานที่ดำเนินการ

บ้านหนองขา หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขา อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการตาม แบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ

วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
1	งานชลประทาน	101,254.45	1.3392	135,599.95	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %
					ภาษี	7 %
					เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %
					เงินประกันผลงานหัก	0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			135,599.95		
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			135,000.00		
ตัวอักษร (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)						

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายภาณุวิทย์ วิชาคุณาสิน)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลือไทบุญชอบ แสงเย็น)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพัฒ ปากะดัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)จ.ส.ท.ผู้เห็นชอบ

(สมพร เจริญฤทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขา

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายชีกวน ภาชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4 (1/1)

โครงการ ฝ่ายน้ำล้น บ้านหนองข่า หมู่ที่ 1
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 2.00 เมตร
สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองข่า หมู่ที่ 1 ตำบลหนองข่า อำเภอกะเปอร์ จังหวัดชัยภูมิ
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า
ประมาณการเมื่อ วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

น้ำมัน 32.00-32.99 บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/ หน่วย	รวม ค่าวัสดุ	ค่าแรง/ หน่วย	รวม ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ ค่าแรง	หมายเหตุ
1	งานดิน								
	1.1 งานเครื่องจักร	8.00	ชม.	2,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	1.2 ดินซุด + ดินถม	15.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,485.00	1,485.00	
	1.3 ทรายนหยาบรองพื้น	5.00	ลบ.ม.	516.00	2,580.00	91.00	455.00	3,035.00	
2	งานคอนกรีต								
	2.1 คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.ชม.	17.86	ลบ.ม.	1,800.00	32,148.00	306.00	5,465.16	37,613.16	
	2.2 คอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	1,650.00	-	398.00	-	-	
3	งานเหล็กเสริม								
	3.3 เหล็ก RB 6 มม.	35.550	กก.	22.375	795.431	4.10	145.76	941.19	
	3.4 เหล็ก DB 12 มม.	959.90	กก.	22.099	21,212.83	3.30	3,167.67	24,380.50	
	3.4 ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	30.00	กก.	35.52	1,065.60	-	-	1,065.60	
4	งานหินใหญ่คละ								
	4.1 หินใหญ่คละ	4.80	ลบ.ม.	600.00	2,880.00	180.00	864.00	3,744.00	
5	งานอื่นๆ								
	5.1 ไม้แบบ,แบบเหล็ก อุปกรณ์ยึดแบบ	30.00	ตร.ม.	300.00	9,000.00	133.00	3,990.00	12,990.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							101,254.45	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายสุพัฒน์ ปากะตัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน